



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Paraíso

CNPJ Nº 75.832.170/0001-31

ESTADO DO PARANÁ

Av. Deputado Nilson Ribas, 886 - Telefax (043)3224-1151 - Cep: 86315-000

Santo Antonio do Paraíso - Estado do Paraná

PROJETO DE LEI Nº 062/2014

SUMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar abertura de crédito adicional **SUPLEMENTAR** no orçamento do município de Santo Antonio do Paraíso - PR, para o exercício de 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL, DEVANIR MARTINELLI, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ENCAMINHA A CAMARA MUNICIPAL O SEGUINTE:

PROJETO DE LEI:

Art. 1º - Fica o Executivo autorizado a abrir no orçamento geral do Município de Santo Antonio do Paraíso - PR, para o exercício de 2014, crédito adicional **SUPLEMENTAR** no valor de R\$ 20.106,84 (Vinte Mil, Cento e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos), mediante as seguintes providências:

Reforço de dotação orçamentária a saber:

02 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

02.007 – DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

04.122.0005.1-0047 – Ampliação do Prédio da Prefeitura

44.90.51.00.00 – Obras e Instalações-----R\$ 20.106,84

Art. 2º - Para cobertura do Crédito Adicional Suplementar aberto pelo Artigo Anterior será utilizado superávit financeiro apurado até o final do exercício anterior na fonte de recurso 1000 - Recurso Livre no valor de R\$ 20.106,84 (Vinte Mil, Cento e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Paraíso, em 15 de outubro de 2014.


DEVANIR MARTINELLI
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Paraíso

CNPJ Nº 75.832.170/0001-31

ESTADO DO PARANÁ

Av. Deputado Nilson Ribas, 886 - Telefax (043)3224-1151 - Cep: 86315-000

Santo Antonio do Paraíso - Estado do Paraná

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 062/2014

Senhor Presidente, Nobres Vereadores,

O incluso no projeto de lei que ora estamos submetendo à apreciação dos Nobres Vereadores tem por objetivo reforçar dotação orçamentária na Lei Orçamentária Anual do exercício de 2014..

Justifica-se o presente projeto tendo em vista que na Lei Orçamentária do exercício de 2014 foi previsto ampliação da prefeitura no valor de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil Reais) porém no momento da elaboração da proposta orçamentária pretendíamos comprar os materiais e executar a obra com servidores municipais, porém em virtude de possuímos poucos funcionários na área de construção e estes estarem atarefados com diversos serviços do município, necessitamos contratar a execução da obra por completo (Materiais e Mão-de-obra), pois com os servidores municipais fica praticamente impossível de realizarmos tal obra.

Segue em anexo Planilha de engenharia dos materiais e serviços a serem utilizados na realização da presente obra.

Sendo assim, contamos com o apoio dos Nobres Edis para aprovação em regime de urgência do Referido Projeto, eis que o mesmo é de suma importância para a população de nosso município.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Paraíso, em 15 de outubro de 2014.

Atenciosamente,


DEVANIR MARTINELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO											
ORÇAMENTO: CONSTRUÇÃO BARRAÇÃO 80,00 M2											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)	BDI 25%
1		SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	73992/1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M2	80,00	4,87	2,79	7,66	389,60	223,20	612,80	766,00
2		FUNDAÇÃO									
2.1	74156/3	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 15 MPA, SEM	M	51,00	19,86	23,53	43,39	1012,86	1200,03	2212,89	2.766,11
3		CONCRETO ARMADO									
3.1		BALDRAME									
3.1.1	73346	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E	M3	0,87	1090,14	643,38	1733,52	948,42	559,74	1508,16	1.885,20
3.2		PILARES									
3.2.1	73346	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E	M3	1,01	1090,14	643,38	1733,52	1101,04	649,81	1750,86	2.188,58
3.3		CINTA DE AMARRAÇÃO									
3.3.1	73346	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 MAO DE OBRA P/ CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E	M3	0,48	1090,14	643,38	1733,52	523,27	308,82	832,09	1.040,11
4		ALVENARIA									
4.1	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	131,49	24,67	23,78	48,45	3243,86	3126,83	6370,69	7.963,36
5		REVESTIMENTO DE PAREDES									
5.1	87867	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS PAREDES INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	408,00	5,70	0,77	6,47	2325,60	314,16	2639,76	3.299,70
5.2	75481	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	408,00	5,33	10,18	15,51	2174,64	4153,44	6328,08	7.910,10
5.3	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	22,50	31,47	11,29	42,76	708,08	254,03	962,10	1.202,63
6		COBERTURA									
6.1	73931/3	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EMPAREDE	M2	80,00	56,08	22,01	78,09	4486,40	1760,80	6247,20	7.809,00
6.2	84033	COBERTURA COM TELHA COLONIAL, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	112,00	22,44	5,59	28,03	2513,28	626,08	3139,36	3.924,20
6.3	6058	CUMEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	11,20	9,09	10,84	19,93	101,81	121,41	223,22	279,03
7		ESQUADRIAS DE MADEIRAS									
7.1	73910/3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	2,00	242,57	73,47	316,04	485,14	146,94	632,08	790,10
7.2	73910/5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	1,00	245,23	74,83	320,06	245,23	74,83	320,06	400,08
8		FECHADURAS									
8.1	74069/1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	2,00	37,60	28,39	65,99	75,20	56,78	131,98	164,98
8.2	74068/2	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	45,24	28,39	73,63	45,24	28,39	73,63	92,04
9		ESQUADRIAS METALICAS									
9.1	6103	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR	M2	0,60	315,19	19,73	334,92	189,11	11,84	200,95	251,19
9.2	6126	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO	M2	6,00	612,49	40,53	653,02	3674,94	243,18	3918,12	4.897,65
10		VIDROS									
10.1	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	6,60	63,34	7,89	71,23	418,04	52,07	470,12	587,65
11		PISOS									
11.1	87071	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO. AF_06	M2	80,00	16,19	6,98	23,17	1295,20	558,40	1853,60	2.317,00
11.2	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	80,00	21,54	9,63	31,17	1723,20	770,40	2493,60	3.117,00
11.3	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	41,20	3,12	1,08	4,20	128,54	44,50	173,04	216,30

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação:

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação:

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO											
ORÇAMENTO: CONSTRUÇÃO BARRAÇÃO 80,00 M2											
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL (R\$)	BDI 25%
12		INSTALAÇÃO HIDRO SANITARIAS									
12.1	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	2,00	298,65	16,06	314,71	597,30	32,12	629,42	786,78
12.2	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	2,00	120,71	24,27	144,98	241,42	48,54	289,96	362,45
12.3	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	27,21	1,53	28,74	54,42	3,06	57,48	71,85
12.4	88504	CAIXA D ₂ ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	356,86	169,48	526,34	356,86	169,48	526,34	657,93
12.5	75030/8	TUBO PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25,00	7,11	7,70	14,81	177,75	192,50	370,25	462,81
12.6	74216/1	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	15,00	34,54	44,17	78,71	518,10	662,55	1180,65	1.475,81
12.7	74197/1	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIMENSÕES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESURA 8CM	UN	1,00	750,55	374,32	1124,87	750,55	374,32	1124,87	1.406,09
12.8	74198/1	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESURA 10CM	UN	1,00	972,06	476,77	1448,83	972,06	476,77	1448,83	1.811,04
13		INSTALAÇÃO ELÉTRICA									
13.1	83466	INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	13,50	8,22	21,72	81,00	49,32	130,32	162,90
13.2	83555	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	13,03	8,22	21,25	78,18	49,32	127,50	159,38
13.3	73860/7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	1,19	0,86	2,05	71,40	51,80	123,00	153,75
13.4	73860/8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	1,59	1,08	2,67	47,70	32,40	80,10	100,13
13.5	73860/8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20,00	1,59	1,08	2,67	31,80	21,60	53,40	66,75
13.6	73953/2	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	54,76	18,25	73,01	492,84	164,25	657,09	821,36
13.7	83409	ELETRODUTO FLEXÍVEL AÇO GALV TIPO CONDUITE D = 1/2" (16MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	30,00	6,40	1,11	7,51	192,00	33,30	225,30	281,63
14		REVESTIMENTO TETO									
14.1	74250/1	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO	M2	80,00	37,65	13,20	50,85	3012,00	1056,00	4068,00	5.085,00
14.2	84094	MEIA CANA 2,5X2,5CM COM ACABAMENTO PARA FORRO DE MADEIRA	M	41,20	4,00	2,64	6,64	164,80	108,77	273,57	341,96
15		PINTURA									
15.1	73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	M2	85,87	6,97	6,81	13,78	598,51	584,77	1183,29	1.479,11
15.2	6067	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃO) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	M2	13,20	14,14	17,19	31,33	186,65	226,91	413,56	516,95
15.3	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	408,02	5,44	2,06	7,50	2219,63	840,52	3060,15	3.825,19
16		LIMPEZA FINAL									
16.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	80,00	0,85	1,25	2,10	68,00	100,00	168,00	210,00
		TOTAL GERAL COM 25-B-D-I-						48.402,09	25.704,73		74.106,84

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico:

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação:

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação: